

### 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 56. § alapján

Ajánlatkérő: **Miniszterelnökség** (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: **Kivitelezési szerződés keretében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó-, állagmegóvó felújítási munkáinak megvalósítása**

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 85. § (1) bekezdés szerinti eljárás).

#### I.

#### **Kiegészítő tájékoztatás:**

Kérdés és észrevétel	Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
1, Az építész költségvetésben 5 db függöny szerepel, a konszignáció szerint viszont 7 db készül, különböző méretekben. Kérjük pontosítani a költségvetés kiírást a kiadott konszignáció alapján.	A kiadott konszignáció alapján 7 db függönnyt kérünk a kiadott költségvetésben beárzni, ennek megfelelő összesített anyag és díjköltséget megadni.
2, A kiadott költségvetésben nem találtunk az MF 3 jelű előtérben található meglévő gipszstukkó mennyezet, párkány, boltozat, címer, restaurálására vonatkozó tételeket. Kérjük, szíveskedjenek kiegészíteni a kiadott költségvetést.	MF 03-ban nincs gipszstukkó. Ha az MF 43-ra gondoltak, akkor Festőrestaurátori munkák, 14. tételében szükséges árazni.
3, A kiadott költségvetésben nem találtuk az MF 45 jelű előtér helyiség mennyezet, párkány, boltozat, címer, és gipsz fejek restaurálására vonatkozó tételt. Kérjük, szíveskedjenek kiegészíteni a kiadott költségvetést.	Festőrestaurátori munkák, költségvetés, 16. tételében szükséges árazni.
4, A kiadott költségvetésben nem találtuk az M1 08 bálterem (135 m2) gazdagon díszített mennyezet. restaurálására vonatkozó tételt. Kérjük szíveskedjenek kiegészíteni a kiadott költségvetést.	A kiadott költségvetésben az M1 08 számú bálterem fal és mennyezetfelületeinek felületkialakítását nem felületenként, hanem a különféle munkanemek szerint strukturáltuk, lásd a Festőrestaurátori munkák 18-23. tétel. A helyiség oldalfal- és mennyezeti felületeit nagyméretű holker kapcsolja össze, a mennyezet nagy részét (50 m2) a középmező festménye tölti ki. A helyiségben az oldalfalakon és párkányon műmárvány és vakolt-festett felületek találhatóak. Az oldalfalakon előre gyártott és helyben készített stukkó egyaránt megtalálható. A holker és a mennyezet felületén elsősorban helyben készített stukkó helyezendő el (21-22. tétel). A stukkók aranyozását nem telibe

	aranyozással, hanem részleges, egyes részletek, élek aranyozással való kiemeléséként kell elkészíteni. Az ajánlatadáshoz javasoljuk az engedélyezési tervdokumentáció részét képező építéstörténeti dokumentációban szereplő archív képek, illetve a Festőrestaurátori terv szöveges munkarészének tanulmányozását. A középmezőben elhelyezendő festmény pontos készítése technikáját (hordozó felület és festék) a kivitelezést végző művész határozhatja meg, cél a terem stukkódíszes kiképzéséhez való illeszkedés, és a monokróm megjelenés.
5, A kiadott fa restaurátori költségvetés 7. tételénél a meglévő falburkolat javítása számításaink szerint 230 m2. Kérjük szíveskedjenek felülvizsgálni a tételt.	A 7. tétel az MF 04 számú bejárat, ahol az oldalfalak faburkolata 11 m2.
6, A kiadott költségvetés kiírás építész/felvonulás fölön nem szerepel toronydaru bérleti díja a költségek között. Kérjük szíveskedjenek kiegészíteni a költségvetést.	A toronydaru költségét be kell építeni az építési, szerkezetépítési költségekbe. A kivitelező feladata eldönteni hány db toronydaru telepítését tervezi. Továbbá a Megrendelő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felvonulási költségeknél vegyék figyelembe a Megrendelő, Műszaki ellenőr-Lebonyolító elhelyezéséhez szükséges infrastruktúra biztosítását.
7, A kiadott költségvetés kiírás Építész/felvonulás nem szerepelnek az építkezés alatt felmerülő közüzemi díjak. Kérjük szíveskedjenek kiegészíteni a költségvetést.	A költségvetés tartalmazza!: Építész költségvetés, Felvonulás, 14.-15. tétel. Minden felmerülő közüzemi díjat ide kell beépíteni! Továbbá a szerződés is rögzíti, hogy minden közüzemi díj a Kivitelező költsége.
8, A belsőépítészeti dokumentáció egyéb konszignáció BE_R003 jelű R1 lépcsőház világításnál szerepel, hogy „lásd KT_BE_45_TR_01_R02 belsőépítészeti tervrajzot”, azonban a kiadott dokumentációban nem találtunk ilyen jelű tervlapot. Kérjük szíveskedjenek feloldani az ellentmondást.	A belsőépítészeti dokumentáció egyéb konszignáció BE_R003 jelű R1 lépcsőház világításnál az alábbi tervrajzokat szükséges vigyelembe venni: KT_EP_34-TR_R1_R02 KT_EP_35-TR_R1_R02 KT_EP_36-TR_R1_R02
9, A belsőépítészeti dokumentáció egyéb konszignáció BE_R006 álpadló konszignációs lapon szerepel, hogy „lásd KT_BE_41_TR_00_R02 Belsőépítészeti tervlapon”, azonban a kiadott dokumentációban nem találtunk ilyen jelű tervlapot. Kérjük szíveskedjenek feloldani az ellentmondást.	Helyesen a KT_BE_41_TR_01-05 tervlapok tartalmazzák.
10, Az MF 25 helyiségben az M5 lépcsőházmetszetein szerepel iparművész által készített üveg korlát, viszont a költségvetés kiírásában nem találtunk erre vonatkozó tételt. Kérjük feloldani az ellentmondást,	M5 lépcsőháznál (MF27 helyiség), és minden lépcsőháznál, ahol világító orsótér szerepel, a tétel tartalmaz mindent, ami annak

és szerepeltetni a költségvetés kiírásban.	megépítéséhez szükséges (lakatos, kőburkolat, iparművészeti üvegburkolat...), mely egy Komplex tétel, így ott szükséges árazni.
11, A kő konszignációban a K_M112 jelű korlát 15 db ballusztérből és 13,25 fmx2 fedkő, és 13,5 fm x 2 lábazati kő elemből áll. A költségvetés kiírás ehhez képest csak 26,5 fm korlátot tartalmaz. Kérjük pontosítani a költségvetés kiírást a konszignációnak megfelelően.	27 fm korlát, mely lábazatból, fedkőből és ballusztérből áll a konszignációs kiírás szerint, így ezt szükséges beárazni a költségvetésben.
12, A belsőépítész terveken szerepelnek az álmennyezetbe kerülő revíziós nyílások (Kanuf Alutop REVO), viszont a költségvetésben nem találtunk erre vonatkozó tételt. Kérjük szíveskedjenek kiegészíteni a költségvetést.	A költségvetés tartalmazza!: Építész költségvetés, Szárazépítés, 13. tétel!
13, Az építész terveken szerepel hogy az MF 37 mosdó külön tervlap szerint készül. A kiadott dokumentációban csak az MF 39 vizesblokk szerepel a tervlapon az MF 37 nem találtuk. Kérjük szíveskedjenek az MF 37 mosdóról is külön tervlapot készíteni, amiből kiderül, hogy pontosan milyen faburkolatok és szerelvények készülnek.	Akadálymentes tervfejezet tartalmazza az akadálymentes mosdók kialakítást. A hiányolt tervlap a KT_RH_01_TR_04_R01.
<p>14. A dokumentációt átvizsgálva a lámpatestekre vonatkozóan az alábbi észrevételeink vannak:</p> <p>Reviczky utcai homlokzat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „KT_EL_01_HO_D1_R02” terven a homlokzaton a K01-es lámpatestből a terven 24db szerepel, a helyiségeknyvben 20db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li> <li>• „KT_EL_01_HO_D1_R02” terven a homlokzaton a K02-es lámpatestből 2db, a K05-ös lámpatestből 2db nem található a terven. Kérjük az a lámpatestek pozíciójának meghatározását.</li> </ul> <p>Reviczky utca tetőtér:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „KT_EL_07_AL_7T_R02” terven a „gépészeti tér”-ben a K09-es lámpatestből 13db található, a helyiségeknyvben 10db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li> </ul> <p>Reviczky utca 3. emelet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „KT_EL_06_AL_63_R02” terven az „R3 08, R3 09, R3 10, R3 11, R3 12, R3 13”-as szeminárium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li> <li>- a végleges verzióban nincs K02 és K05 lámpatest, nem készülnek, nem kell költségni.</li> <li>- 13db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li> <li>- A tervet a kivitelezés fázisában kiegészítjük, a pozíciót fedvényterven</li> </ul>

<p>helyiségekben kérjük az L95-B lámpatest pozícióját meghatározni.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_06_AL_63_R02” terven az „R3 01 lépcsőház R1”-ben az L84-es lámpatestből 2db található, 4db szerepel a helyiségkönyvben. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li></ul> <p>Reviczky utca 2. emelet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_05_AL_52_R02” terven a „gépészeti tér 1.2”-ben a K09-es lámpatestből 4db található, a helyiségkönyvben 2db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_05_AL_52_R02” terven az „R2 09, R2 10, R2 11, R2 12, R2 13, R2 14”-es szemináriumi helyiségekben kérjük az L95-B lámpatest pozícióját meghatározni.</li><li>• „KT_EL_05_AL_52_R02” terven az „R2 01 lépcsőház R1”-ben az L84-es lámpatestből 2db található, a helyiségkönyvben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li></ul> <p>Reviczky utca 1. emelet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_04_AL_41_R02” terven az „R1 11, R1 12, R1 13, R1 14, R1 15, R1 16”-es szemináriumi helyiségekben kérjük az L02-B lámpatest pozícióját meghatározni.</li><li>• „KT_EL_04_AL_41_R02” terven a „R10 Közlekedő”-ben L48-es lámpatestből 31db található a rajzon, a helyiségkönyvben 30db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_04_AL_41_R02” terven a „R1 01 Előtér”-ben, a lift mindkét oldalán az L19-es lámpatestből 2db található, a helyiségkönyvben 1db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_05_AL_52_R02” terven az „R1 18 lépcsőház R1”-ben az L84-es lámpatestből 2db található, a helyiségkönyvben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li></ul>	<p>meg fogjuk adni. (ajánlatadási fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- 4db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- A tervet a kivitelezés fázisában kiegészítjük, a pozíciót fedvényterven meg fogjuk adni. (ajánlatadási fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</li><li>- 2db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- A tervet a kivitelezés fázisában kiegészítjük, a pozíciót fedvényterven meg fogjuk adni. (ajánlatadási fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</li><li>- 31db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- 2db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- 2db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li></ul>
---	---

<p>Reviczky utca magasföldszint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „KT_EL_03_AL_3M_R02” terven az „RM 02 Társalgó”-hoz tartozó folyosói szakaszban az L83-es lámpatestből 4db az L83-B lámpatestből 2db található, a helyiségkönyvben 4db L84-es lámpatest szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li> <li>• „KT_EL_03_AL_3M_R02” terven a „RM 01 Előtér”-ben 1 db L19-es és 1db L20-as lámpatest található, a helyiségkönyvben 1db L19-es szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li> <li>• „KT_EL_03_AL_3M_R02” terven az „RM 05, RM 06, RM 09, RM 10, RM 11”-es szemináriumi helyiségekben kérjük az L02-B lámpatest pozícióját meghatározni.</li> <li>• „KT_EL_03_AL_3M_R02” terven az „RM 13 lépcsőház R1”-ben az L84-es lámpatestből 2db található, a helyiségkönyvben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li> </ul> <p>Reviczky utca földszint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „KT_EL_02_AL_2F_R02” terven a „RF 01 Előtér”-ben 1 db rajzjel nélküli lámpatest található, jól értelmezzük, hogy a helyiségkönyv szerinti L19-es lámpatest található itt?</li> <li>• „KT_EL_02_AL_2F_R02” terven az „RP 04 Lounge” légterében tervjel nélküli világítási sín található. Kérjük a tervjel pótlását.</li> </ul> <p>Reviczky utca pinceszint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „KT_EL_01_AL_1P_R02” terven a „RP 06 büfé”-ben 3 db L15-ös lámpatest található, a helyiségkönyvben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li> <li>• „KT_EL_01_AL_1P_R02” terven a „RP 25 FFI WC”-ben 3 db L08-as lámpatest található, a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L83 lámpatestből 4db, az L83-B lámpatestből 2db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li> <li>- L19 lámpatestből 1db, az L20 lámpatestből 1db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li> <li>- A tervet a kivitelezés fázisában kiegészítjük, a pozíciót fedvényterven meg fogjuk adni. (ajánlatadási fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</li> <li>- 2db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li> <li>- Igen, jól értelmezik.</li> <li>- A kérdéses terv jel az L90-1.</li> <li>- 3db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li> <li>- 3db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget</li> </ul>
--	--

<p>helyiségekben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_01_AL_1P_R02” terven az „RP 23.1 lépcsőház R1”-ben az L84-es lámpatestből 2db található, a helyiségekben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_01_AL_1P_R02” terven az „RP 05 Konferenciaterem”-ben kérjük az alábbi ellentmondás feloldását. A költségvetési kiírásban szereplő „L42-1 EGYEDI feszített fóliás világítási rendszer LED háttérvilágítással 1800x14700mm” és az „L42-2 EGYEDI feszített fóliás világítási rendszer LED háttérvilágítással 2460x14700mm” méretei nem egyeznek meg az „KT_BE_99_KO_03_R02 Egyéb konszignáció R005”-ös konszignációs tervlap által meghatározott méreteivel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_01_AL_1P_R02” terven az „RP 05 Konferenciaterem”-ben kérjük a feszített fóliás világítás tervjeleit feltüntetni, valamint az L42-2-B pozícióját meghatározni.</li></ul> <p>Zöldfal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kérjük a „KT_KT_08_HO_K2_R02 Beltéri zöldfal kitűzési és kiültetési terve”-hez tartozó világítási terv megküldését.</li></ul> <p>Múzeum utca 2.emelet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_12_AL_52_R02” terven az „M2 09, M2 10, M2 11, M2 12, M2 13, M2 14, M2 15”-ös Dékáni iroda helyiségekben kérjük az L02-B lámpatest pozícióját meghatározni.</li><li>• „KT_EL_12_AL_52_R02” terven az „M2 08 Közlekedő”-ben LL102-7 lámpatestből 2db található, a helyiségiírásban 2db L101-7 lámpatest szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li></ul>	<p>kell szerepeltetni a költségvetésbe.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- A hivatkozott tervlapon szereplő méretek a mérvadók, kérjük azokat figyelembe venni.</li><li>- A tervet a kivitelezés fázisában a jelekkel kiegészítjük, a pozíciót fedvényterven meg fogjuk adni. (ajánlatadási fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</li><li>- A tervet a kivitelezés fázisában a végleges kitűzésnek megfelelően fedvényterven meg fogjuk adni. (ajánlatadási fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</li><li>- A tervet a kivitelezés fázisában kiegészítjük, a pozíciót fedvényterven meg fogjuk adni. (ajánlatadási fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</li><li>- 2db L102-7 lámpatest a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li></ul>
--	---



<ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_12_AL_52_R02” terven a Fogadótér üvegtetőjén a helyiségekönnyv szerint 52db K06-os lámpatest található, de a terven K04-es lámpatestek is találhatóak. Jól értelmezzük, hogy a K04-es lámpatestek tervjele elírás és K06 tervjelű lámpatesteket kell értenünk alatta?</li><li>• „KT_EL_12_AL_52_R02” terven a gépészeti terekhez tartozó két toronyban 4db L104-es lámpatest található, ami a helyiségekönnyvben nem szerepelnek. Kérjük a Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a lámpatesteket a költségvetés hol tartalmazza, illetve hol költségeljük.</li><li>• „KT_EL_12_AL_52_R02” terven a „Gépészeti terület 2”-ben 6db K09 lámpatest található, a helyiségekönnyvben K06 lámpatestből 6db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li></ul> <p>Múzeum utca 1.emelet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_11_AL_41_R02” terven a „M1 34 Közlekedő”-ben a 3db L37-T01b lámpatest található, a helyiségekönnyvben L37-T01b lámpatestből 1db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_11_AL_41_R02” terven a „M1 11 Előadó/Ebédlő”-ben kérjük a 4 db L74-B lámpatest pozícióját meghatározni.</li><li>• „KT_EL_11_AL_41_R02” terven az „M1 13 Lépcsőház M2”-ben az L84-es lámpatestből 2db található, a helyiségekönnyvben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_11_AL_41_R02” terven az „M1 19 Lépcsőház M5”-ben az L84-es lámpatestből 2db található, a helyiségekönnyvben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_11_AL_41_R02” terven az „M1 22, M1 23, M1 24, M1 25,”-ös Tanárképző kp. helyiségekben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jól értelmezi, K06 tervjelű lámpatesteket kell érteni.</li><li>- Helyiségekönnyvben a Múzeum utca III. emelet PADLÁSTÉR sorához kell hozzáadni a 4db-ot.</li><li>- 6db K09-es lámpatest a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- 3db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- A tervet a kivitelezés fázisában kiegészítjük, a pozíciót fedvényterven meg fogjuk adni. (ajánlatadási fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</li><li>- 2db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- 2db a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- A tervet a kivitelezés fázisában kiegészítjük, a pozíciót fedvényterven meg fogjuk adni. (ajánlatadási</li></ul>
---	--

<p>kérjük az L02-B lámpatest pozícióját meghatározni.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_11_AL_41_R02” terven az „M1 21 Közlekedő”-ben L48-B lámpatestből 2db nem szerepel a helyiségeknyvben. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li></ul> <p>Múzeum utca magasföldszint:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_10_AL_3M_R02” terven az „MM 05, MM 06, MM 07, MM 10,”-es helyiségekben kérjük az L02-B lámpatest pozícióját meghatározni.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_10_AL_3M_R02” terven az „MM 03 FFI WC”-ben L68-as lámpatestből 3db található, a helyiségeknyvben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_10_AL_3M_R02” terven az „MM 17, MM 18, MM 19”-es helyiségekben kérjük az L95-B lámpatest pozícióját meghatározni.</li><li>• „KT_EL_10_AL_3M_R02” terven az „MM 08 Lépcsőház M2”-ben az L84-es lámpatestből 2db található, a helyiségeknyvben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_10_AL_3M_R02” terven az „MM 14 Lépcsőház M5”-ben az L84-es lámpatestből 2db található, a helyiségeknyvben 4db szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li></ul> <p>Múzeum utca földszint:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• „KT_EL_09_AL_2F_R02” terven az „MF 45 Előtérben”-ben LLL39-B-T01f lámpatest található, a helyiségeknyvben L40-T01g lámpatest szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li><li>• „KT_EL_09_AL_2F_R02” terven az „MF 10 Előtérben”-ben nem szerepel biztonsági világítás. Kérem az Ajánlatkérő</li></ul>	<p>fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2db L48-B lámpatest a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- A tervet a kivitelezés fázisában kiegészítjük, a pozíciót fedvényterven meg fogjuk adni. (ajánlatadási fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</li><li>- 3db lámpatest a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- A tervet a kivitelezés fázisában kiegészítjük, a pozíciót fedvényterven meg fogjuk adni. (ajánlatadási fázisban kiegészített tervet nem adunk ki, az ajánlat szempontjából nem releváns.)</li><li>- 2db lámpatest a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- 2db lámpatest a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- 2db lámpatest a megfelelő, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe.</li><li>- Az L40-T01g lámpatest a megfelelő, kérjük azt figyelembe venni.</li><li>- A lifttől nézve a 2. lámpa lesz biztonsági. Kérjük ezt kalkulálni.</li></ul>
---	---



<p>állásfoglalását.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „KT_EL_09_AL_2F_R02” terven az „MF 06 Előtérben”-ben lévő L38-T01c lámpatest nem szerepel a helyiségkönyvben. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li> </ul> <p>Múzeum utca pinceszint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „KT_EL_08_AL_1P_R02” terven az „MP 23 Gépészet”-ben 1db L96-B lámpatesttel több található a helyiségkönyv kiírása szerint. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li> <li>• „KT_EL_08_AL_1P_R02” terven a „MP 26, MP 10, MP 09” vizesblokkokban L21-es tükörvilágítók találhatóak, a helyiségkönyvben L67-es lámpatestek szerepelnek. Kérjük az ellentmondás feloldását.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiírásban szerepel. Helyiségkönyvet a kivitelezés fázisábaniegészítjük.</li> <li>- Kiírásban kérjük a +1db-al kalkulálni, ennek megfelelő összesített anyagdíjat és díjköltséget kell szerepeltetni a költségvetésbe. Helyiségkönyvet kivitelezés fázisábaniegészítjük.</li> <li>- A helyiségkönyv a megfelelő. A zuhanyzókkal közös mosdóknál L67 a helyes tervjel.</li> </ul>
<p>15. Gépész műleírás alapján a Vízmű nyilatkozata dönti el, kell-e plusz külső tűzcsap. Erről nem rendelkezik a kiírás terv. Nyilatkozat nincs, terven tcs nem szerepel. Szükség van-e plusz tűzcsap beépítésére?</p>	<p>A külső közmű tervek külön dokumentációban szerepelnek. Az elvi engedély a Vízművektől megkérésre került, ez, valamint a tűzvédelmi tervfejezet alapján, a külső oltóvíz igény biztosítható a meglévő tűzcsapokról!! (De a kivitelezés megkezdése előtt, vízhozam méréssel kell igazolni, annak meglétét. Ennek szükségességét, mind a vízművek elvi nyilatkozata, mind pedig a tűzvédelmi műleírás tartalmazza!)</p>
<p>16. A kiegészítő tájékoztatás 77. pontja szerinti javasolt szerverhelység gázaloltó berendezése nem szerepel a kiírásban. Készül tervdokumentáció és kiírás, mely alapján az ajánlat elkészíthető?</p>	<p>További hatósági, megrendelői egyeztetések, szerver pontos kialakítása és műszaki szükségesség alapján kerül kiépítésre. Előirányzatként ajánlattevőnek a kialakítást bele kell építenie a többi oltó (vizes) rendszerek tételeibe!</p>
<p>17. A kiegészítő tájékoztatás 70. pontja szerint a konyhai elszívást a műszaki leírás szerinti fekete acélcsőből kell elkészíteni Készül pontosítás, kigyűjtés az így árazandó tételekről?</p>	<p>Pontosítás nem készül, az érvényes kiírás alapján és a kiegészítő tájékoztatás szerinti műszaki tartalom alapján kell költségelni, a meglévő tételekbe beépíteni!</p>
<p>18. A kiegészítő tájékoztatás 64. pontja szerinti közműfejlesztési költségeknél kell-e számolni többlet igénnyel a meglévő közüzemi szerződésekben szereplő, lekötött kapacitásokon felül? Ha igen,</p>	<p>A költségvetés tartalmazza, tételt biztosítottunk!: Építész költségvetés, Költségterítés, 53. tétel, Minden felmerülő közműfejlesztési díjat ide</p>

ennyi ez a többlet igény (víz, csatorna, gáz)?	kell beépíteni, előíranyozni!
19. Fitness helység építész elburkolásába kerülő szellőzőrácsok mérete a gépész terveken nem szerepel, csak szabad átvárló keresztmetszet került meghatározásra. Kérjük a rács, kivétel meghatározását!	A gépészet körül 130cm magasságban gipszkarton eldobozolás készül, amibe elburkolásonként 2-2 db Schaco WGA-V-SSK-1025x225 rács kerül.
20. BE M005/A, M005/B konszignációs jel műszaki tartalma hiányos, Mit szükséges árazni?	M2 lépcsőházban BE_M005/A M5 lépcsőházban BE_M005/B konsz. jelű világító orsótér tétel van, melynek kialakítása a lépcsőterveken szerepel. A tétel tartalmaz mindent, ami annak megépítéséhez szükséges (lakatos, kőburkolat, iparművészeti üvegburkolat...), Komplex tétel, így ott szükséges árazni.
21. BE R003 konszignációs lapon jelölt KT_BE_45_TR_01_R02 Belsőépítészeti tervlapot nem találtunk, kérjük biztosítani.	Helyesen: KT_EP_34-TR_R1_R02 KT_EP_35-TR_R1_R02 KT_EP_36-TR_R1_R02
22. Reviczky utcai aula üvegfödéméről nem áll rendelkezésre elegendő információ, lehetőség szerint kérünk részletes műszaki specifikációt, tervet.	Külön tervlapon szerepel: KT_EP_47_TR_04_R02 Üveg álmennyezet terve
23. A kiegészítő tájékoztatás részeként megküldött 144. kérdésre adott válaszban megjelölt KT_FÖ_00_KV_00_R02 főösszesítőt továbbra sem találjuk. Kérjük biztosítani.	A dokumentációban biztosítottuk. Tájékoztatásul jelen kiegészítő tájékoztatás keretében ismételt megküldjük.
24. Az N4_008.3 konsz. jelű nyílászáró konszignációs tervét nem találjuk.	Ugyanaz, mint N4_008.2
25. Az „L R 123” konsz jelű tétel költségvetés szerint 8 fm, konszignáció szerint 20 fm. Kérjük a helyes mennyiség meghatározását.	20 fm-i dilatációs profil a megfelelő, ennek megfelelően a tételben kérjük ennek megfelelő összesített anyag és díjköltséget megadni.
26. Kérjük meghatározni az épületkerámia elemek felületképzését. (festés, máz, vakolat)	A restaurálandó kerámia elemek felületkezelésével azonos felületkezelés szükséges. Kivitelezés folyamán a kivitelező szakrestaurátor által meghatározva. A kivitelezés fázisában megrendelői és tervezői jóváhagyással kerül

	meghatározásra.
--	-----------------

Budapest, 2017.augusztus 25.



---

Bujtor Dávid  
közbeszerzési tanácsadó  
Ész-Ker Kft.



**VISSZAIGAZOLÁS**  
**(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)**

**MINISZTERELNÖKSÉG**

***Kivitelezési szerződés keretében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó-,  
állagmegóvó felújítási munkáinak megvalósítása***

Alulírott ..... a(z) .....ajánlattételre felkért  
gazdasági szereplő nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen  
tizenkettő (számmal kifejezve: 12) számozott oldalból álló „3. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú  
dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Kelt:

---

aláírás

